

QUADRO DE CARGAS 380/220V
FORNECIMENTO TIPO A2

FASE	CIRCUITO	SECÇÃO (mm²)	DISJUNTOR (A)	DISJUNTOR DIFERENCIAL (A)	POTÊNCIA (W)	COMPRIMENTO (m)	QUEDA DE TENSÃO (%)	FASE
	1	4,0	20	30	4000	25	1,5	R
	2	4,0	20	30	4000	25	1,5	S
	3	4,0	20	30	4000	25	1,5	T
	4	4,0	20	30	4000	25	1,5	R
	5	4,0	20	30	4000	25	1,5	S
	6	4,0	20	30	4000	25	1,5	T

PLANTA PROJETO ELÉTRICO
ESC.: 1/75

REFORMA DA PINTURA DA QUADRA E INSTALÇÃO DE ELETRICA (ILUMINAÇÃO) NO GINASIO DE ESPORTES VASCO PINTO DE AZEVEDO

PROJETO ELÉTRICO
PLANTA BAIXA

02

Estrada Vasco Pinto de Azevedo
Localidade de Vila Tabaí - IGM
Tabaí/RS

Prefeitura Municipal de Tabaí

Eng. Éder Josué Kussler
CREA-RS 163082

OUTUBRO 2024

1:100 1:50

A3

Fls