

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA DA PINTURA DA QUABRA DE EPSORTES E INSTALAÇÃO ELETRICA (ILUMINAÇÃO) NO GINASIO VASCO PINTO DE AZEVEDO

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA VASCO PINTO DE AZEVEDO - VILA TABAI S/N - TABAI/RS

ÁREA TOTAL DO PRÉDIO: 1.040,50 m²

DATA: 04/04/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	REFERENCIAS	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO		PREÇO TOTAL			
					MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	%	MATERIAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.174,40	10,69	279,35	0,51
1.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	SINAPI 102488	m³	755,00	2,88	0,37	2.174,40	10,69	279,35	0,51
2	PINTURA						16.007,08	78,67	46.419,60	84,21
2.1	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	SINAPI 79514/1	m²	755,00	18,44	60,40	13.922,20	68,43	45.602,00	82,73
2.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI 102506	m	292,00	7,14	2,80	2.084,88	10,25	817,60	1,48
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS						2.164,98	10,64	8.425,28	15,28
3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI 91839	m	20,00	5,49	7,84	109,80	0,54	156,80	0,28
3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI 91932	m	160,00	3,20	14,98	512,00	2,52	2.396,80	4,35
3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI 91926	m	100,00	1,24	3,56	124,00	0,61	356,00	0,65
3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI 91930	m	100,00	2,17	8,79	217,00	1,07	879,00	1,59
3.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI 74130/2	und	6,00	2,97	26,08	17,82	0,09	156,48	0,28
3.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI 101894	und	1,00	35,54	159,61	35,54	0,17	159,61	0,29
3.7	CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 12 DISJUNTORES	SINAPI 172021	und	1,00	32,88	78,59	32,88	0,16	78,59	0,14
3.8	REFLETOR TR LED 100W/ 8000 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORÇAMENTO	und	42,00	26,57	101,00	1.115,94	5,48	4.242,00	7,70
	SUBTOTAL						20.346,46	100,00	55.124,23	100,00

TOTAL MÃO-DE-OBRA + MATERIAL (COM O BDI 26,31%)

75.470,69

Tabai, 04 de Abril de 2023

Arsenio Pereira Cardoso
Prefeito Municipal

Éder Josué Kussler
Engenheiro Civil 163.082