



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0,00	Nº TransfereGOV 0,00	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA DEPUTADO JÚLIO REDECKER-CENTRO-TABAÍ-RS	MUNICÍPIO / UF TABAÍ/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA DEPUTADO JÚLIO REDECKER-CENTRO-TABAÍ-RS									275.008,53	
1.			PAVIMENTAÇÃO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	275.008,53	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.714,12	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	460,44	BDI 1	550,69	2.478,12	RA
1.1.2.	Composição	008	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADA NA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO/2019	M	50,00	3,95	BDI 1	4,72	236,00	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	5.797,78	
1.2.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	4.847,64	BDI 1	5.797,78	5.797,78	RA
1.3.			DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS					-	5.797,78	
1.3.1.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	4.847,64	BDI 1	5.797,78	5.797,78	RA
1.4.			MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO					-	9.965,70	
1.4.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	50,40	8,59	BDI 1	10,27	517,61	RA
1.4.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	33,60	3,31	BDI 1	3,96	133,06	RA
1.4.3.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	42,00	157,81	BDI 1	188,74	7.927,08	RA
1.4.4.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	42,15	25,65	BDI 1	30,68	1.293,16	RA
1.4.5.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,25	9,61	BDI 1	11,49	94,79	RA
1.5.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	247.300,03	
1.5.1.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	632,00	2,96	BDI 1	3,54	2.237,28	RA
1.5.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	69,38	1.912,90	BDI 1	2.287,83	158.729,65	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0,00	Nº TransfereGOV 0,00	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA DEPUTADO JÚLIO REDECKER-CENTRO-TABAÍ-RS	MUNICÍPIO / UF TABAÍ/RS	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
RUA DEPUTADO JÚLIO REDECKER-CENTRO-TABAÍ-RS									275.008,53	
1.5.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,60	2.204,43	BDI 1	2.636,50	83.313,41	RA
1.5.4.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.696,46	1,49	BDI 1	1,78	3.019,69	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	3.433,12	
1.6.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	47,52	30,23	BDI 1	36,16	1.718,32	RA
1.6.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	221,55	6,47	BDI 1	7,74	1.714,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TABAÍ/RS
Local

quinta-feira, 3 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ENG CIVIL ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
CREA/CAU: CREA/RS 048490
ART/RRT: 12660971